

## 習志野偕生園及びグリーンパーク習志野屋上防水改修工事 内訳書

符号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接工事費						
	(1) 直接仮設工事		1	式			
	(2) 屋上防水工事						
	屋上①		1	式			
	屋上②		1	式			
	屋上③		1	式			
	屋上④		1	式			
	屋上⑤		1	式			
	屋上⑥		1	式			
	屋上⑦		1	式			
	屋上⑧		1	式			
	(3) 塗装工事		1	式			
	直接工事費 計						
2	共通仮設費		1	式			
3	現場管理費		1	式			
4	一般管理費等		1	式			
	合 計		1	式			
	消費税相当額		10	%			
	総 合 計		1	式			



符号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1-(2)	屋上防水工事						
	<屋上①>	既存:シート防水					
	高圧水洗浄(下地清掃含む)		56	m <sup>2</sup>			
	下地不良部分補修、下地調整		1	式			
	パラペット爆裂箇所補修	エポキシ系モルタル	1	式			
	ウレタン塗膜防水(平場)	国交省X-1同等	47	m <sup>2</sup>			
	ウレタン塗膜防水(立上り)	国交省X-2同等	12	m <sup>2</sup>			
	ウレタン塗膜防水(パラペット天端)		10	m <sup>2</sup>			
	脱気筒設置	ステンレス製	2	箇所			
	改修用ドレン取付・横型	ストレーナー含む	2	箇所			
	①ハト小屋 ウレタン塗膜防水	1300*900*H1000	1	箇所			
	②③設備機器架台 ウレタン塗膜防水	1100*1100*H150	2	箇所			
	④設備機器架台 ウレタン塗膜防水	1250*1250*H150	1	箇所			
	立上り端部シーリング	ウレタン	45	m			
	外壁タイル取り合い部シーリング撤去及び打ち替え	ウレタン	15	m			
	屋根取り合い部シーリング	ウレタン	1	式			
	設備架台取り合い部シーリング	ウレタン	1	式			
	屋上① 計						

符号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	<屋根②>	既存:シート防水					
	高圧水洗浄(下地清掃含む)		746	m <sup>2</sup>			
	下地不良部分補修、下地調整		1	式			
	パラペット爆裂箇所補修	エポキシ系モルタル	1	式			
	フェンス支柱樹脂注入		131	箇所			
	ウレタン塗膜防水(平場)	国交省X-1同等	724	m <sup>2</sup>			
	ウレタン塗膜防水(立上り)	国交省X-2同等	88	m <sup>2</sup>			
	ウレタン塗膜防水(パラペット天端)		22	m <sup>2</sup>			
	脱気筒設置	ステンレス製	10	箇所			
	改修用ドレン取付・縦型	ストレーナー含む	12	箇所			
	改修用ドレン取付・横型	ストレーナー含む	1	箇所			
	①ハト小屋 ウレタン塗膜防水	3300*4000*H900	1	箇所			
	②ハト小屋 ウレタン塗膜防水	1250*1250*H100	1	箇所			
	③設備機器架台 ウレタン塗膜防水	1800*1200*H150	1	箇所			
	フェンス基礎 ウレタン塗膜防水	500*250*H250	36	箇所			
	フェンス基礎 ウレタン塗膜防水	250*250*H250	87	箇所			
	④設備機器架台 ウレタン塗膜防水	6200*550*H350	2	箇所			
	⑤設備機器架台 ウレタン塗膜防水	1450*1450*H180	1	箇所			
	⑥設備機器架台 ウレタン塗膜防水	2550*600*H200	2	箇所			
	⑦トップライト架台 ウレタン塗膜防水	3800*1200*H200	1	箇所			
	立上り端部シーリング	ウレタン	235	m			
	外壁タイル取り合い部シーリング 撤去及び打ち替え	ウレタン	53	m			
	設備架台取り合い部シーリング	ウレタン	1	式			
	トップライト廻りシーリング	ウレタン	1	式			
	階段留め具廻りシーリング	ウレタン	1	式			
	アルミ笠木ブリッジシール	ウレタン	1	式			
	屋根② 計						

















